

## Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
<b>1. KNR 0-19 0928-1200 (tylko demontaż)</b> Demontaż drzwi . Krotność = 0,40 Jednostka: 1m2	<b>9,4600</b>
<b>2. KNR 0-19 0928-1100 (tylko demontaż)</b> Demontaż okien. Krotność = 0,40 Jednostka: 1m2	<b>99,9200</b>
<b>3. KNR 0-19 1024-0503</b> Okna PCW o powierzchni ponad 3,0m2 6100x1170 oszklone mocowane na dyble, szyby zespolone dwukomorowe od strony wewnętrznej szyby bezpieczne. Krotność = 0,70 Jednostka: 1 m2	<b>99,9200</b>
<b>4. KNR 0-19 1024-0802</b> Drzwi aluminiowe oszklone dwuskrzydłowe mocowane na kotwy, szyby zespolone dwukomorowe od strony zewnętrznej szyba bezpieczna. Krotność = 0,70 Jednostka: 1 m2	<b>9,4600</b>
<b>5. Dostawa stolarki okiennej PCW.</b> Dostawa stolarki okiennej PCW. Jednostka: szt	<b>14,0000</b>
<b>6. Dostawa ślusarki drzwiowej 2szt.</b> Dostawa ślusarki drzwiowej aluminiowej. Drzwi 1850x2935 i 1630x2470. Kolor RAL 5005. Jednostka: kpl	<b>1,0000</b>